


Zmiana sposobu użytkownika części przedszkola na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3

Legenda:

- proj. instalacja centr. ogrzewania do grzejników z rur AluPex prowadzona pod posadzką pomieszczeń o średnicy Ø20, Ø15
- proj. instalacja centr. ogrzewania podłogowego z polietylenu sieciowego PE-X prowadzona pod posadzką pomieszczeń w ilości 7,0 mb na 1 m2 powierzchni zagęszczenie petli c.o. pod oknami
- stalowe grzejniki płytowe panelowe typu V podłączenia odpodłogowe ze ściany budynku moc grzejników podano przy temp. pomieszczenia
- grzejniki łazienkowe (drabinka) z grzałką elektryczną 230V
- opomiarowanie energii cieplnej – licznik ciepła
- szafka rozdzielcza inst. c.o. dla grzewania podłogowego i grzejnikowego sprzężona z czujnikiem temp. dla sali zabaw
- elektroniczna nastawa temp. sprzężona z szafką rozdzielczą

ISTN. INST. C.O. PODPOSADZKOWA W POM. 0.1, 0.2, 03 DO WYMIANY NA INSTALACJĘ Z PRZEWODU PP ŁĄCZNIE Z PODEJŚCIAMI DO PIONÓW



Bilans powierzchni:

Legenda pom. podlegającej zmianie sposobu
zmianie sposobu użytkowania:

- 0.1 m2 sala zajęć i leżakowania 71,00 wykładzina pcv
- 0.2 m2 pom. sanitarne 16,72 płyt. ceram.
- 0.3 m2 recepcja-przyjęcie dzieci 7,40 płyt. ceram.
- 0.4 m2 pom. biurowe 8,62 wykładzina pcv
- 0.5 m2 szatnia 11,76 płyt. ceram.

Ogółem pow. podlegająca zm. sposobu użytkowania:
115,50m2

<div></div> <div>Jednostka projektowa "BUiP" Biuro Usług Inżyniersko-Projektowych Leszek Fioncek 46-250 Wolkryn ul. Młyńska 28 tel. mobil 662 882 487 adres e-mail buip.fioncek@op.pl</div>			
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTR. OGRZEW.	Skala	
Temat opracowania	Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3	1:100	
Lokalizacja inwestycji	Wolkryn ul. Sienkiewicza 1 dz. nr ewidencyjny 310/1 ark. mapy 3	Data 01 2020	
Inwestor	Gmina Wolkryn ul. Dworcowa 1	Rys. nr1C	
Adres inwestora	Gmina Wolkryn ul. Dworcowa 1	Nr. upr. Podpis	
Dane osobowe	Nazwisko i imię	Nr. upr. Podpis	
Projektant:	Leszek Fioncek	94/90Op	
Sprawdzający:			