


Zmiana sposobu użytkownika części przedszkola na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3

Legenda wyposażenia:

- 1 - szafka ubraniowa 5-modułowa zamknięta o wym. 108,5 x 50 x 131cm est. 4
- 2 - przełaj z miękkim na plastikowe pojemniki z burtami o wym. 104 x75,1 x 87cm wysokość burt 25cm oraz zamkniętymi drzwiczkami est. 2
- 3 - nóżki kaczuska o wym. 30 x 25 x 22cm est. 6
- 4 - kosa pedałowy o wym. 23 x 22 x 27,5cm poj. 6 l. est. 7
- 5 - ławeczka o wym. 116,6 x 41,3 x 48,4cm est. 1 uzupełniona skrzyżkami
- 6 - ławeczka o wym. 79,2 x 41,5 x 48,4cm est. 1 uzupełniona skrzyżkami
- 7 - szafka asymetryczna z drzwiczkami o wym. 116,6 x 41,5 x 124,2cm est. 1
- 8 - regał z przegrodą i dwoma półkami o wym. 79,2 x 41,5 x 124,2cm est. 1 z drzwiczkami
- 9 - regał z przegrodą i półkami o wym. 116,6 x 41,5 x 124,2cm est. 1 z drzwiczkami
- 10 - stół okrągły o śr. 120cm z regulacją wys. 40, 46, 42, 58cm nogi okrągłe o śr. 58mm dodatkowo krzesła z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45mm
- 11 - łóżeczko z 3-podłogami i regulacją wysokości łóżeczka i opuszczanym bokiem o wym. 120 x 80cm
- 12 - łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze o wym. 132,5 x 59 x 12 cm
- 13 - biurko z płyty laminowanej z szafką zamkniętą na zamek o wym. 120 x 60 x76cm
- 14 - krzesło pokryte tkaniną zmywalną szer. 38cm wys. siedziska 47cm
- 15 - stół na stalowej metalowej konstrukcji z okrągłymi nogami wymiary blatu 70 x 70cm
- 16 - szafka czterodrzwiowa zamknięta o wym. 75 x 40 x 185cm
- 17 - stół na metalowej konstrukcji, blat z płyty laminowanej śr. 80cm wys. 76cm
- 18 - stół na metalowej konstrukcji, blat z płyty laminowanej śr. 80cm wys. 76cm
- 19 - słodzik z odchylanym oparciem i blokadą, regulacja wysokości śr. 71cm wys. 46,5-58,5cm

Legenda architektura:

- ściany projektowane z bloczków ceramicznych szczerblawych gr 12cm wys. 3,00m
- izolacja ciepła i p.poz. z wełny mineralnej gr 20cm
- Dz1 - drzwi pcv przeszklenie pełne (bezp. szyba) 90+30
- Dw2 - drzwi wewnętrzne przeszklenie pełne (bezp. szyba) 90/200cm otwory w dolnym pasie lub podcięcie o pow. 220cm2
- Dw3 - drzwi wewnętrzne pełne 90/200cmw klasie EI30
- OW1 - przeszklenie ściany fix (bezp. szyba) 160/160cm wysokość od poziomu posadzki 110cm
- Sz - łóżeczko ściana zewnętrzna gr 12cm projektowane ocieplenie wełna mineralna gr 25cm
- K1 - kabina WC 90/110cm podcięcie drzwi dołem 15cm wygradzenie z płyty g-k systemowych
- kierunek strugi powietrza wentylacyjnego
- zakres opracowania - ODRĘBNA STREFA POŻAROWA
- 1 - szafka ubraniowa 5-modułowa zamknięta o wym. 108,5 x 50 x 131cm est. 3 + 1 szafka modułowa
- proj. przewód kominowy z bl. st. kwasoodpornej ø200/150mm
- stołki dla dzieci do lat 3 - 4-osobowe
- przełaj z miękkim na plastikowe pojemniki z burtami o wym. 104 x75,1 x 87cm wysokość burt 25cm oraz zamkniętymi drzwiczkami est. 2
- kosa szczelnie zamknięta na panerasy
- biurko z płyty laminowanej z szafką zamkniętą na zamek o wym. 120 x 60 x76cm
- krzesło pokryte tkaniną zmywalną szer. 38cm wys. siedziska 47cm
- kosa pedałowy o wym. 23 x 22 x 27,5cm poj. 6 l. est. 7
- stół na metalowej konstrukcji, blat z płyty laminowanej śr. 80cm wys. 76cm



Bilans powierzchni:

Legenda pom. podlegającej zmianie sposobu użytkowania:

- 0.1 - m2 sala zajęć i leżakowania 71,00wykładzina pcv
- 0.2 - m2 pom. sanitarne 16,72plyt. ceram.
- 0.3 - m2 hall 7,40 plyt. ceram.
- 0.4 - m2 pom. biurowe 8,62 wykładzina pcv
- 0.5 - m2 szatnia 11,76plyt. ceram.

Ogółem pow. podlegająca zm. sposobu użytkowania: 115,50m2

Kabiny WC o wym. 80x120cm wys. 150cm



Jednostka projektowa "BUIP" Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Leszek Fioncek 46-250 Włoczek ul. Myślicka 28 tel. mobil 662 892 487 adres e-mail: buip_fioncek@wp.pl				
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA			Skala
Temat opracowania	Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3			1:100
Lokalizacja inwestycji	Włoczek ul. Sienkiewicza 1 dz. nr ewidencyjny 310/1 ark. mapy 3			Data 01 2020
Inwestor	Gmina Włoczek ul. Dworcowa 1			Rys. nr1A
Adres Inwestora	Nazwisko i imię	Nr. upr.	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Rozłowski	42/68		
Sprawdzający:				