


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
D-D
SKALA 1:25

papa
deskowanie pióro - wpust 2,5x10 cm
platew 7x7 cm



W1. OPASKA ŻWIROWA

Opaska żwirowa wokół tężni

25 cm	Żwir frakcji 8-16 mm
20 cm	Kruszywo łamane i stabilizowane mechanicznie frakcji 31,5 - 63 mm
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki

W2. - KOSTKA GRANITOWA

Kolor szary

8-11 cm	Kostka granitowa - warstwa ścierna (kolor szary, łupana)
4 cm	Podsypka cementowo piaskowa 1:4
10 cm	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki

W6. - KOSTKA BETONOWA

Kolor jasno szary

8 cm	Kostka betonowa - warstwa ścierna (kolor szary)
4 cm	Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15 cm	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki

W7. - KOSTKA BETONOWA

Kolor rudy

8 cm	Kostka betonowa - warstwa ścierna (kolor rudy)
4 cm	Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15 cm	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki

W4. TŁUCZEŃ

Nawierzchnia z tłucznia

5 cm	Warstwa tłucznia frakcji 0-31,5 mm
15 cm	Warstwa tłucznia frakcji 0-63 mm
15 cm	Warstwa odsączająca z pospółki

- UWAGA:
- KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.
 - NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE GDYŻ MOGĄ ONE RÓŻNIĆ SIĘ STANEM FAKTYCZNYM
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INVEST GRZEGORZ PIWNIK USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 97-500 RADOMSKO ul. Architektów 26a			
INWESTOR:	GMINA WOŁCZYN UL. DWORCOWA 1, 46-250 WOŁCZYN			
ZADANIE:	BUDOWA OBIEKTÓW USŁUG PUBLICZNYCH REKREACJI I KULTURY OBEJMUJĄCA: BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: TĘŻNI SOLANKOWYCH, ŁAWEK, KOSZY, DWÓCH STOJAKÓW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI WODNO-KANALIZACYJNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOŁCZYNIE			
STADIUM:	PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO			
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA			RYSUnek NR:
ADRES OBIEKTU:	DZIAŁKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBRĘB 0069 W WOŁCZYNIE			9b
TYTUŁ RYSUNKU:	TĘŻNIA PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI D-D			SKALA:
				1:25
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA:	NR STR.
MGR INŻ. GRZEGORZ PIWNIK	KL. 302/87		09.2020 r.	
MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA CHUDZIŃSKA	MA/075/17			
INŻ. ARCH. AGNIESZKA VAN DER ESCH				
MGR. INŻ. JACEK DRYJA				