



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
B-B



C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
	Wyrównanie ist. podbudowy mieszanką kruszyw niezwiązanych ułożona rozciętaczem 0/31,5 gr. 5cm
	Istniejąca podbudowa kamienna

A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
	Górna warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych ułożona rozciętaczem 0/31,5 gr. 10cm
	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych 0/63 gr. 15cm
	Istniejący grunt

B	Pobocze z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 gr. 7cm
---	--

OBIEKT	Remont ulicy Polnej w Krzywiczynach			
NAZWA	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A I B-B			SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Krzywiczyny, gmina Wołczyn dz. nr 523,522,48,49,61/2			ILOŚĆ RYS. 4
INWESTOR	Urząd Miejski w Wołczynie ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn			
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NR RYS.
PROJEKTANT	inż. Kazimierz Sztajglik		Kwiecień 2018r.	3.1