


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C



B

Pobocze z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 gr. 7cm

C

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

Wyrównanie ist. podbudowy mieszanką kruszyw
niezwiązanych ułożona rozciętaczem 0/31,5 gr. 5cm

Istniejąca podbudowa kamienna

OBIEKT	Remont ulicy Polnej w Krzywiczynach			
NAZWA	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C			SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Krzywiczyny, gmina Wołczyn dz. nr 523,522,48,49,61/2			ILOŚĆ RYS. 4
INWESTOR	Urząd Miejski w Wołczynie ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn			
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NR RYS. 3.2
PROJEKTANT	inż. Kazimierz Sztajglik		Kwiecień 2018r.	