



Zestawienie pomieszczeń piętra			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura
1.01	Korytarz	37.2 m ²	115.25 m ³
1.02	Sekretariat	27.8 m ²	86.13 m ³
1.03	Księgowność	10.2 m ²	31.69 m ³
1.04	Archiwum	2.7 m ²	8.26 m ³
1.05	Gabinet dyrektora	28.0 m ²	86.76 m ³
1.06	Studio	18.0 m ²	58.89 m ³
1.07	Pokój instruktorski 1	12.5 m ²	40.87 m ³
1.08	Pokój instruktorski 2	13.9 m ²	45.68 m ³
1.09	ZPiT Modrzewiaci	45.0 m ²	147.70 m ³
1.10	Pokój instruktorski 3	25.6 m ²	84.09 m ³
1.11	Pom. socjalne	5.2 m ²	15.68 m ³
1.12	WC	7.0 m ²	20.90 m ³
1.13	Pralnia	7.2 m ²	21.53 m ³
1.14	Magazynek	6.0 m ²	17.92 m ³
Suma ogólna:		246.2 m ²	781.33 m ³

LEGENDA

- Izolacja dachu ze styropapy- istniejąca
- Izolacja ścian z wełny skalnej- projektowana
- Izolacja ścian z polistyrenu ekstrudowanego XPS/styropianu EPS- projektowana
- Izolacja dachu ze styropapy- projektowana

uwagi:

- grubości izolacji ścian zewnętrznych zymiarowano na rysunku
- podkonstrukcja oraz montaż central wentylacyjnych wykonać wg projektu wykonawczego producenta

"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE
ANDRZEJ ROZWADOWSKI
UL. MLYŃSKA 8, 63-600 KEPNO
TEL. 796 300 079

INWESTOR:

Wolczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2
46-250 Wolczyn

TEMAT:

Termomodernizacja budynku Wolczyńskiego Ośrodka Kultury

LOKALIZACJA:

ul. Opolska 2, 46-250 Wolczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wolczyn, jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wolczyn

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Mirosław Gudra
nr upr. 52/09/DOIA

BRANŻA:

PROJEKTANT: w spec. architektonicznej

KONSTRUKCJA

mgr inż. Janusz Mazurowski
nr upr. 178/02/DUW

BRANŻA:

PROJEKTANT: w spec. konstrukcyjno - budowlanej

BRANŻA:

WSPÓŁAUTOR: mgr inż. Łukasz Tyc

DATA

09.2019

SKALA

1:100

STADIUM

PB

NR RYS.

A06

NR STR.