


Zestawienie drzwi				
Znak	Szerokość	Wysokość	Liczba	Komentarze

B1	380	350	1	Brama segmentowa kolor czerwony-strażacki. Ocieplana.
D1	90	200	1	Drzwi zew. PCV ocieplane
D2	100	207	1	Drzwi wew. stalowe ocieplone. Pełne
D3	100	207	1	Drzwi wew. z MDF-u lub drewniane
D3wc	100	207	2	Drzwi wew. z MDF-u lub drewniane z otworami w dolnej części o pow. łącznej min. 0,022m2
D4	90	207	1	Drzwi wew. systemowe z HDF-u

Suma ogólna: 7




B1	

Zestawienie okien				
Oznaczenie	Szerokość	Wysokość	Liczba	Komentarze

O1	180	125	1	Okno PCV zewnętrzne U<1,1[W/m2 * K]
O2	60	100	1	Okno PCV zewnętrzne U<1,1[W/m2 * K]
O3	100	40	1	Okno pcv wewnętrzne

Suma ogólna: 3



<div>Biuro projektowe 63-600 Kępno ul. Miłyńska 8 Andrzej Rozwadowski</div> <div></div>		Rys. nr A_05	
<u>INWESTYCJA:</u> Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej OSP Komorzno.		Data: Listopad 2017r	
<u>INWESTOR:</u> Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.		Skala: 1:50	
<u>LOKALIZACJA:</u> Komorzno dz. nr 29/29.			
ZESTAWIENIE STOLARKI		Stadium: PB	
<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra	52/09/DOIA	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Udział w opracowaniu	inż. Michał Wyrzyna	---	