

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - KANALIZACJA DESZCZOWA
Budowa drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terenów przemysłowych w m. Gieralcice

Lp	Wyszczególnienie	Rurociągi z rur ϕ ...m			Robot ziemne [m ³]					
		PVC klasy SN 8 SDR34			Wykopy		Umocnienie ścian wykopu	Odwóz nadmiaru	Zasypanie	
		0,200	0,250	0,315	Ręcznie 20%	Mechan. 80%			Ręcznie	Mechan.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Kolektor deszczowy	–	11,00	118,00	–	–	–	–	–	–
		–	11,00	118,00	1,20*1,40*129,00*0,2 0	1,20*1,40*129,00*0,8 0	F=H _{sr} *L*2 H _{sr} =1,40*129,00*2	117,22	216,72*0,20	216,72*0,8- 117,22
Razem kolektory			11,00	118,00	43,34	173,38	361,20	117,22	43,34	56,16
2	Przyłącza	54,50	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	1,00*1,20*54,50*0,20	1,00*1,20*54,50*0,80	F=H _{sr} *L*2 H _{sr} =1,20*54,50*2	28,78	65,40*0,20	65,40*0,8-28,78
Razem przyłącza		54,50	–	–	13,08	52,32	130,80	28,78	13,08	23,54