

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terenów przemysłowych w miejscowości Gieralcice - etap I

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]		[m ³]	[m ³]		[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Odcinek A-B													
0	0,00	26,750	0,000										
0	25,00	7,440	0,704	17,095	0,352	25,00	427,38	8,80	8,80	418,58			
0	50,00	7,212	0,863	7,326	0,784	25,00	183,15	19,59	19,59	163,56		582,14	
0	75,00	6,560	0,953	6,886	0,908	25,00	172,15	22,70	22,70	149,45		731,59	
0	100,00	6,334	1,211	6,447	1,082	25,00	161,18	27,05	27,05	134,13		865,71	
0	125,00	6,410	1,118	6,372	1,165	25,00	159,30	29,11	29,11	130,19		995,90	
0	175,00	7,347	0,324	6,879	0,721	50,00	343,93	36,05	36,05	307,88		1303,78	
0	200,00	9,075	0,623	8,211	0,474	25,00	205,28	11,84	11,84	193,44		1497,21	
0	225,00	9,143	0,631	9,109	0,627	25,00	227,73	15,68	15,68	212,05		1709,26	
0	250,00	10,371	0,643	9,757	0,637	25,00	243,93	15,93	15,93	228,00		1937,26	
0	275,00	9,429	0,598	9,900	0,621	25,00	247,50	15,51	15,51	231,99		2169,25	
0	300,00	7,449	0,632	8,439	0,615	25,00	210,98	15,38	15,38	195,60		2364,85	
0	325,00	6,805	0,812	7,127	0,722	25,00	178,18	18,05	18,05	160,13		2524,98	
0	342,27	18,447	1,360	12,626	1,086	17,27	218,05	18,76	18,76	199,30		2724,27	
0	352,27	0,000	0,000	9,224	0,680	10,00	92,24	6,80	6,80	85,44		2809,71	
suma:							3070,94	261,23	261,23	2809,71			