

Objaśnienia:

- miski usępowe dzielące w pom. sanitarnym dla dzieci wys. 26-35cm
- umywalki dzielące w pom. sanitarnym dla dzieci montowane na wys. 50cm
- odstępy pomiędzy umywalkami 20cm
- inst. kanalizacyjna z rur pcv kl. N na podspyce płaskowej gr 5cm spadek 2,0‰
- instalacja wodociągowa z podtępleniu sieciowego z przekładką z aluminium
- przewód wodociagowy Ø25
- przewód instalacji cyrkulacyjnej Ø16

Uwagi:

- regulacja temp. c.w.u. CENTRALNA w pom. kotłowni na podgrzewaczu wody
- zakres temp. ciepłej wody użytkowej 35-40 C


Objaśnienia urządzeń:

- 2 - podgrzewacz c.w.u. użytkowej  
poj. 160 dm3 dla pom. zlozobu
- BU - BATERIA UMYWALOKA STOLAKA  
BN - BATERIA NAKRYSKOWA  
BZ - BATERIA ZLEWOWA STOLAKA  
PU - ZAWÓR PŁUCZKI USTĘPOWEJ  
ZZ - ZAWÓR CZERPAK ZŁACZKA DO WĘŻA

Bilans powierzchni:

Przeźlenie				
Nr	Nazwa Powierzchnia	Przeźlenie	Pow. Użytk.	Pow. Użytk.
0.01	Przebiegiak	0,4	0,4	0,4
0.02	Hall zewnętrzny	0,9	0,9	0,9
0.03	Pom. biurowe	14	14	14
0.04	WC ogólnodostępne	4,3	4,3	4,3
0.05	Pom. socjalne	9,5	9,5	9,5
0.06	Hall wewnętrzny	20	20	20
0.07	Pom. sanitariatów	24,9	24,9	24,9
0.08	WC ogólnodostępne	4,3	4,3	4,3
0.09	Pom. socjalne	4,3	4,3	4,3
0.10	Pom. socjalne	1	1	1
0.11	Sala zabaw	58,8	58,8	58,8
0.12	Sala zabaw	71,3	71,3	71,3
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		227,0	227,0	227,0
KUBATURA		681,0		

Zakres opracowania – rozbudowa



"Tajur" LEŻYK FOLIOK WYKONANIE WYKON
--