Objaśnienia:

- oprawy nadstropowe LED 16W - 16 szt.
- plafon ścienny LED 22W - 1 szt. sprzężony z czujnikiem ruchu
- instalacja gniazd przewód YDY 3x2,5 mm2
- instalacja oświetlenia przewód YDY 3x1,5 mm2
- instalacja od skrzynki pomiarowej do tablicy żłobka przewód YDY 4x6 mm2 zabezpieczony listwą pcv

TR - projektowana tablica rozdzielcza dla pom. żłobka

TI - istn. tablica zabezpieczająco-pomiarowa

Uwagi:

- sala zabaw, sala wypoczynku, biuro - 500 Lx - 10W/m2
- pom. sanitarne - 200 Lx - 5W/m2
- pozostałe pom. - 150 Lx - 5W/m2
- gniazda wtykowe zabezpieczone przed dotykiem we wszytkich pom.
- wszystkie obwody gniazd zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym △J30mA In16A

Bilans powierzchni:

Bilans powierzchni

Przyziemie

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. UŻYTK.
0.01	Przedsionek	płyt. cer.	6.4	6.4
0.02	Hall zewnętrzny	płyt. cer.	8.9	8.9
0.03	Pom. biurowe	płyt. cer.	14	14
0.04	WC ogólnodostępne	płyt. cer.	4.3	4.3
0.05	Pom. socjalne	płyt. cer.	9.5	9.5
0.06	Hall wewnętrzny	płyt. cer.	20	20
0.07	Pom. sanitariatów	płyt. cer.	24.9	24.9
0.08	WC personelu	płyt. cer.	3.5	3.5
0.09	Pom. mopów	płyt. cer.	4.3	4.3
0.10	Pom. techniczne	płyt. cer.	1	1
0.11	Sala zabaw	p.c.v.	58.9	58.9
0.12	Sala wypoczynku	p.c.v.	71.3	71.3
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		227.0	227.0
	KUBATURA		681.0	

Objaśnienia urzadzeń dla pom. żłobka

1 – gazowy kocioł c.o. z zamkniętą komorą spalania wiszący mocy 24 kW dla pom. żłobka

2 – zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. użytkowej poj. 160 dcm3 dla pom. żłobka



"BUIP" LESZEK FIONCEK tel. 662 892 487	Rozbudowa przedszkola	luty 2018	Projektant: inż. Wiesław Flak upr. bud. nr 68/80/Op
"BUIP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH Leszek Fioncek WOŁCZYN UL. MŁYŃSKA 2B TEL 662 892 487	INWESTOR: Gmina Wołczyn		Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Rejman upr. bud. nr
Nr rys. PP	Rysunek: Instalacje elektryczna	ADRES LOKALIZACJI: Wołczyn ul. Sienkiewicza 1 działka nr 310/1 am. 3	Podpis:
	SKALA 1:50		Podpis: