

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniami na terenie gminy Wołczyn

Adres/lokalizacja: **Gmina Wołczyn**

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa robót	Klasa robót	Kategoria robót	Opis
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu	
	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg	

Zamawiający:

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

Opracował:

mgr inż. Marcin Dłubak

Data opracowania:

21.02.2014r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniami
na terenie gminy Wołczyn

Zakres prac objętych przedmiotowymi robotami budowlanymi obejmuje :

1. Zakup i dostawę 1000 t kruszywa łamanego 0/31,5 mm wapiennego do miejsca wbudowania na terenie gminy Wołczyn.
2. Zakup i dostawę 500 t kruszywa łamanego 0/31,5 mm bazaltowego do miejsca wbudowania na terenie gminy Wołczyn.
3. Plantowanie nawiezonego kruszywa na drogi bez zagęszczania tłucznia- odcinki dróg wskazane przez zamawiającego.

UWAGA!

- Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- Koszty wykonania oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- W/w koszty należy uwzględnić w oferowanej cenie jednostkowych robót.

Wołczyn, dnia 21.02.2014r.

PRZEDMIAR ROBÓT

uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewn. kruszywem łamanym na terenie gm. Wołczyn

L.p.	Rodzaj robót	Jedn. obm.	Ilość
1.			
1.1.			
1 d.1.1	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa łamanego wapiennego frakcji 0/31,5 mm - bez zagęszczenia tłucznia	t	1000
2 d.1.1	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa bazaltowego frakcji 0/31,5 mm - bez zagęszczenia tłucznia	t	500

KOSZTORYS OFERTOWY

uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewn. kruszywem łamanym na terenie gm. Wołczyn

L.p.	Rodzaj robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto
Przygotowanie terenu pod budowę					
1	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa łamanego wapiennego frakcji 0/31,5 mm - bez zagęszczenia tłucznia	t	1000		
2	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa bazaltowego frakcji 0/31,5 mm - bez zagęszczenia tłucznia	t	500		
Razem wartość robót netto				zł	
Podatek VAT 23%				zł	
Ogółem wartość kosztorysowa robót				zł	

Słownie: