

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej nr 2 na budynek przedszkola  
ADRES INWESTYCJI : Wołczyn ul. Sienkiewicza 4 działka nr 255/1 a.m.3  
INWESTOR : G m i n a W o ł c z y n  
ADRES INWESTORA : 46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 1  
BRANŻA : Budowlana + sanitarna + elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 7-06-2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również ilości materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Sporządził : Leszek Fioncek upr. bud.  
nr 94/90/Op, 164/88/Op

Data opracowania  
7-06-2019

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej nr 2 w Wołczynie na na budynek przedszkola nie zmieni architektury obiektu, kubatury, sposobu ogrzewania, powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy, układu pomieszczeń.

Roboty polegają na adaptacji :

- pomieszczeń klas szkolnych na sale opieki nad dziećmi
- remoncie sanitariatów z dostosowaniem do wymagań wiekowych
- remoncie posadzek
- remoncie zmywalni i pomieszczenia wydawania i przyjmowania posiłków
- remoncie schodów wewnętrznych
- remoncie schodów zewnętrznych
- malowaniu ścian i sufitów budynku
- budowie pochylni dla niepełnosprawnych

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-8	Roboty posadzkowe pom. sanitariatów + wc dla personelu, pom. wydawania posiłków, pom. przyjmowania naczyń, komunikacja						
2	9-11	Płytki podłogowe, ścienne, wykładziny pcv						
3	12-15	Roboty budowlane - wyburzeniowe						
4	16-25	Instalacja elektryczna - przebudowa						
5	26-49	Instalacja kanalizacyjna - przebudowa						
6	50-62	Instalacja wodociągowa - zimna i ciepła woda użytkowa						
7	63-77	Instalacja p/pożarowa						
8	78-79	Remont schodów wewnętrznych + zewnętrznych						
9	80-80	Pochylnia dla niepełnosprawnych						
10	81-81	Ogrodzenia						
11	82-82	Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi						
12	83-85	Wygodzenie pomieszczeń sanitariatów, pom. szatni						
13	86-89	Wymiana stolarki budowlanej						
14	90-95	Elementy wentylacji						
15	96-107	Wposażenie kuchni, pom. magazynowego szatni dla pracowników, rozbiórka trzonu kuchennego, wydzielenie pomieszczenia						
16	108-111	Roboty malarskie - malowanie sufitów i ścian						
		RAZEM						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty posadzkowe pom. sanitariatów + wc dla personelu, pom. wydawania posiłków, pom. przyjmowania naczyń, komunikacja</b>					
1	KNNR 3 d.10801-04	Rozebranie posadzek w istniejących wykładzin wraz z pogłębieniem i wyniesieniem gruzu 56.12+16+35.3+22.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				129.500	
				RAZEM	129.500
2	KNNR 3 d.10801-04	Rozebranie posadzek w istniejących wykładzin z lastrika wraz z pogłębieniem i wyniesieniem gruzu 19.8+15+65.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				100.700	
				RAZEM	100.700
3	KNNR 3 d.10801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 20.36+21.98+19.8+26.1+33.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				121.840	
				RAZEM	121.840
4	KSNR 2 d.11101-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (129.5+100.7+121.84)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				17.602	
				RAZEM	17.602
5	KNNR 2 d.10602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 5cm 129.5+100.7+121.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				352.040	
				RAZEM	352.040
6	KNNR 2 d.10604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 129.5+100.7+121.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				352.040	
				RAZEM	352.040
7	KNNR 2 d.11202-06	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 6 cm 129.5+100.7+121.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				352.040	
				RAZEM	352.040
8	KNR 2-02 d.10290-01	Zbrojenie p/skurczowe posadzki 0.55	t t		
				0.550	
				RAZEM	0.550
<b>2 Płytki podłogowe, ściennie, wykładziny pcv</b>					
9	KNNR 2 d.21206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw pcv wielowarstwowe (heterogeniczne) łączone na zgrzewanie z wywinieciem na ściany na wys. 20cm - antypoślizgowość klasy R11 ścieralność klasa T, klasyfikacja użytkowa 34/43, klasyfikacja trudnopalności Bfl-s1 - kolory w uzgodnieniu z Inwestorem 56+55.5+56+55.5+44.28+12.6+4+56.12+9.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				349.320	
				RAZEM	349.320
10	NNRNKB d.2202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 34.6+16+35.3+21.32+7.31+3.26+22.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.590	
				RAZEM	140.590
11	KNR-W 2-02 d.20840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej do wysokości 2,0m 51.6+48.4+11.04+36.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.600	
				RAZEM	147.600
<b>3 Roboty budowlane - wyburzeniowe</b>					
12	KNR-W 4-01 d.30348-02	Wyburzenie ścian - sanitariaty, pokój śniadań, jadalnia 0.9*2*0.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.756	
				RAZEM	0.756
13	KNR-W 4-01 d.30348-02_	Wyburzenie parapetów wewnętrznych wrtaz z demontażem zbrojenia i naprawą ścian - komunikacja dwa korytarze 8.5*0.4*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.340	
				RAZEM	0.340
14	KNR-W 2-02 d.30327-01	Nadproża żelebetonowe prefabrykowane sanitariaty, pokój śniadań, jadalnia 3+4+4+4+1+4	elem. elem.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR-W 4-01 d.30711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach po wykuciu otworów sanitariaty pokój śniadań, jadalnia 0.5+0.5+1+1.5+3+1.5+1.5+1.2+1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.200	
				RAZEM	12.200
<b>4 Instalacja elektryczna - przebudowa</b>					
16	KNR 5-08 d.40303-03	Montaż wyłączników swiecznikowych - pom. kuchni i szatni	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1+6+1	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 5-08 d.40209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku wraz z wpięciem do istniejącej tablicy rozdzielczej dla pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody i kuchni elektrycznej, zmywarka do naczyń, bema kuchenny, wentylator okapu kuchennego	m		
		189	m	189.000	
				RAZEM	189.000
18	KNR-W 5-08 d.40516-01	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych - 1x40W - dodatkowe pkt świetlne - uzupełnienie pkt świetlnych w kuchni, szatni	kpl.		
		3+4	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 5-08 d.40401-02	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego dla pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody oraz kuchni elektrycznej i bema elektrycznego oraz okapu kuchennego, nawiewników elektrycznych z grzałką, zmywarki w istn. tablicy rozdzielczej	szt		
		5+1+1+1+1	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 5-08 d.40401-02	Montaż przycisku p.poz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.40401-02	Montaż wyłącznika DPX p.poz.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 d.40401-02-	Ciągi komunikacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne - wyposażenie w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 1 luksa, czas działania co najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm wraz z instalacją podłączeniową - oświetlenie awaryjne i oświetlenie kierunkowe	kpl		
		6+12	kpl	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR-W 5-08 d.40901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR-W 5-08 d.40901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR-W 5-08 d.40901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
<b>5 Instalacja kanalizacyjna - przebudowa</b>					
26	KNR-W 2-15 d.50233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wersja dla dzieci do 5-6 lat - atestowane	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 2-15 d.50233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + pom. obok kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.50233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych atestowane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.50230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wersja dla dzieci do 5-6 lat	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 2-15 d.50230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe wersja standard z elektrycznym podgrzewaczem wody - gabinet dyrektora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.50230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych atestowane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-15 d.50230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - wersja standard + kuchnia, pom. obok kuchni 1+1	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-15 d.50232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-15 d.50229-05	Zlew z ociekaczem z blachy wraz z szafką podzlewową 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.50229-05	Zlew do napełniania mopa na wys. 45cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-15 d.50218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
37	Kal. indywi- d.5dualna	Pochwyty umywalkowe atestowane - wc dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
38	Kal. indywi- d.5dualna	Pochwyty miski ustępowej atestowane - wc dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.50203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew- nątrz budynków o połączeniach wciskowych 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
40	KNR-W 2-15 d.50211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 11+1	podej. podej.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
41	KNR-W 2-15 d.50211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 14	podej. podej.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
42	KNR-W 2-15 d.50222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 2-15 d.50222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 d.50212-03	Rury wywiewne pcv o śr. 100 mm wyprowadzone ponad dach 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 d.50212-05	Rury wywiewne pcv o śr. 75 mm wyprowadzone ponad dach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 2-15 d.50217-02	Zawory napowietrzające pcv o śr. 110 m 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.50217-02	Zawory napowietrzające pcv o śr. 50 m 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 4-02 d.50235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i od- pływowych - umywalka - wraz z podejściami odpływowymi 11	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4-02 d.50235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową - - wraz z podejściami odpływowymi 11	kpl.  kpl.	  11.000	
				RAZEM	11.000
<b>6 Instalacja wodociągowa - zimna i ciepła woda użytkowa</b>					
50	KNR-W 2-15 d.60143-03	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 80 dm <sup>3</sup> 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR INS- d.6TAL 0311- 01	Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. do 10 dm <sup>3</sup> dla pojemnościowego podgrzewacza wody 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.60433-01	Regulator ciepłej wody użytkowej wraz z armatura zabezpieczającą 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.60112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna i ciepła woda użytkowa 72	m  m	  72.000	
				RAZEM	72.000
54	KNR-W 2-15 d.60112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna i ciepła woda użytkowa 24	m  m	  24.000	
				RAZEM	24.000
55	KNR-W 2-15 d.60112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja 32	m  m	  32.000	
				RAZEM	32.000
56	KNR-W 2-15 d.60128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 72+24+32	m  m	  128.000	
				RAZEM	128.000
57	KNR-W 2-15 d.60133-01	Zawory płuczki ustepowej instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 14	szt.  szt.	  14.000	
				RAZEM	14.000
58	KNR-W 2-15 d.60137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 14	szt.  szt.	  14.000	
				RAZEM	14.000
59	KNR-W 2-15 d.60137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.  szt.	  3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR-W 2-15 d.60137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 2-15 d.60133-01	Zawory czerpалny ze złączką do węża w instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.60117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpалnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 11+14+3+2	szt.  szt.	  30.000	
				RAZEM	30.000
<b>7 Instalacja p/pożarowa</b>					
63	KNR-W 2-01 d.70212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II wraz z rozebraniem i przywróceniem do stanu pierwotnego nawierzchni trawników i chodników 3*1.5*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR-W 2-18 d.70110-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm - trójnik wbudowany na istn. sieci wraz z zasuwą wodociagową - podłączenie hydrantu zewnętrznego 1	złącz.  złącz.	  1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-18 d.70109-03	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 110 mm - podłączenie hydrantu zewnętrznego 3.5	m  m	  3.500	
				RAZEM	3.500
66	KNR 2-18 d.70315-04	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 2-01 d.70222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III wraz z zagęszczeniem 3.5*1.5*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.200	
				RAZEM	4.200
68	KNR-W 2-15 d.70107-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w instalacjach przeciwpożarowych 20+22+21+6	m  m	  69.000	
				RAZEM	69.000
69	KNR-W 2-15 d.70142-02	Szafki hydrantowe wężowe DN 25 z przewodem półsztywnym o dł. 30m i prądownicą wypływową wraz z wykuciem i obrobieniem ścian wężki 3	szt.  szt.	  3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR-W 2-15 d.70126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 20+22+21+6	m  m	  69.000	
				RAZEM	69.000
71	KNR-W 3 d.70701-02	Demontaż istniejących okien w komunikacji budynku w celu montażu drzwi p/poż. wraz z dopasowaniem sąsiedniego okna w komunikacji 2	kpl  kpl	  2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 4-01 d.70346-08	Rozebranie ścian zewnętrznych na zaprawie cementowo-wapiennej w celu montażu drzwi p/poż. wraz z wykonaniem tynków uzupełniających (1.2*1.5)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				RAZEM	3.600
73	KNR-W 2-02 d.71027-04	Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe 90+30 cm wraz z ościeżnicą - drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB Wymagania natomiast powinny być zgodne z ujętymi w Zaleceniach Udzielenia Aprobatek Technicznych ZUAT-15/III.16/2007 (drzwi wewnętrzne) lub normie PN-EN 14351-1:2006 (drzwi zewnętrzne) oraz normie PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja. 2	kpl  kpl	  2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 2-02 d.71027-01	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w klasie o/ogniowej EI30 wraz z ościeżnicą - pom. archiwum 1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-02 d.70329-01	Schody betonowe na gruncie z elementów prefabrykownych ze spocznikiem i kratką wycieraczkową 2*35/15 - wyjścia ewakuacyjne 2	kpl  kpl	  2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 5-08 d.70505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie ewakuacyjne LED 1 Lux 2 godz. - oświetlenie przy wyjściach 10	kpl.  kpl.	  10.000	
				RAZEM	10.000
77	KNR-W 5-08 d.70505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe LED 1 Lux 2 godz. - oświetlenie przy wyjściach 11	kpl.  kpl.	  11.000	
				RAZEM	11.000
<b>8 Remont schodów wewnętrznych + zewnętrznych</b>					
78	Kal. własna d.8	Schody wewnętrzne przebudowa w celu likwidacji istniejących nosków, poprzez pokrycie istniejących stopni i podstopni płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. 1	kpl.  kpl.	  1.000	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
79	Kal. własna d.8	Schody zewnętrzne przebudowa polegająca na skuciu warstwy wierzchniej betonu w celu wyrównania poziomów oraz montaż płyt granitowych spocznika i stopni schodowych. Płyty granitowe spocznika i schodów w wydaniu antypoślizgowym. 3	kpl.  kpl.	  3.000	
				RAZEM	3.000
<b>9 Pochylnia dla niepełnosprawnych</b>					
80	Kal. własna d.9	Pochylnia dla niepełnosprawnych na konstrukcji betonowej pokrycie pochylni kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm. Różnica poziomów 35cm długość pochylni 4,50m, pozioma płaszczyzna ruchu na początku i na końcu dł. 1,50m, pochwyt dwustronnie.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>10 Ogrodzenia</b>					
81	Kal. własna d.10	Istniejące ogrodzenia zaznaczone na planie zagospodarowania działki nr 7 należy poddać naprawie poprzez wymianą 2 szt. uszkodzonych pręseł ogrodzeniowych oraz zamontować dodatkowo furtkę wejściową o wym. 150X90cm z zamknięciem na klamkę i klucz.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>11 Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi</b>					
82	Kal. własna d.11	Nad wejściami do budynku zadaszenie o wym. 1,75x0,70m. Zadaszenie na konstrukcji stalowej ocynkowanej łukowe, pokrycie poliwęglanem dwukomorowym w kolorze białym.  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				RAZEM	3.000
<b>12 Wygrodenie pomieszczeń sanitariatów, pom. szatni</b>					
83	KNNR 3 d.120301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - istn. kabiny WC 15*0.12*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.600	
				RAZEM	3.600
84	KSNR 2 d.120701-09	Ścianki działowe z płyt gipsowych - wygrodenie pom. sanitariatów brodzików wys. 1,50m dla dzieci 5-6 lat - powierzchnia płyta zmywalna, drzwi kabiny uchylne podcięcie dołem 15cm - kabiny o wymiarach 135x80 cm 10	kabin  kabin	  10.000	
				RAZEM	10.000
85	KNR 2-02 d.120121-03	Ścianki działowe z bloczków ceramicznych gr.12cm wraz z dwustronnym tynkiem cem-wap klasy III - szatnia personelu 24.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.450	
				RAZEM	24.450
<b>13 Wymiana stolarki budowlanej</b>					
86	KNR-W 2-02 d.131022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą fabrycznie wykończone - pełne lub przeszklone wg. projektu budowlanego oznaczone symbolem DZ1 - w przypadku konieczności montażu wraz z nadprozami wraz z demontażem istn. stolarki 23	kpl  kpl	  23.000	
				RAZEM	23.000
87	KNR-W 2-02 d.131022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - pełne lub przeszklone wg. projektu budowlanego - jadalnia oznaczone symbolem DZ2 - w przypadku konieczności montażu wraz z nadprozami wraz z demontażem istn. stolarki 1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-02 d.131022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą fabrycznie wykończone - pełne lub przeszklone wg. projektu budowlanego oznaczone symbolem DZ3 - w przypadku konieczności montażu wraz z nadprozami wraz z demontażem istn. stolarki 1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2-02 d.131013-02	Okna podawcze z pom. wydawania posiłków i przyjmowania naczyń - okna z profili pcv z możliwością zamknięcia - w przypadku konieczności montażu wraz z nadprozami wraz z demontażem istn. stolarki 2	kpl  kpl	  2.000	
				RAZEM	2.000
<b>14 Elementy wentylacji</b>					
90	KNR-W 4-01 d.140324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w istniejących przewodach kominowych  52	szt.  szt.	  52.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.000
91	KNR-W 2-17 d.140114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - przedłużenie przewodu wentylacyjnego do pom. zmywalni z zakończeniem kratką wentylacyjną 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR-W 2-17 d.140114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - ocieplany przewód wentylacji wywiewnej DN200/150mm grawitacyjny wyprowadzony ponad dach budynku zakończony daszkiem wentylacyjnym 16	kpl kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
93	KNR-W 2-17 d.140114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - ocieplany przewód wentylacji mechanicznej wywiewnej DN200/150mm grawitacyjny wyprowadzony ponad dach budynku zakończony daszkiem wentylacyjnym wyposażony w wentylator wyciągowy V=100m <sup>3</sup> /h 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR-W 2-17 d.140205-01	Okap nadbemarowy wyciągowy z blachy stalowej nierdzewnej wyposażony w wentylator wyciągowy o wydajności 150m <sup>3</sup> /h 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 2-17 d.140137-01	Nawiewniki okienna grawitacyjne montowane w górnej ramie okiennej o wydajności V=30 m <sup>3</sup> /h 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
<b>15Wposażenie kuchni, pom. magazynowego szatni dla pracowników, rozbiórka trzonu kuchennego, wydzielenie pomieszczenia</b>					
96	Kalk. indywidualna d.15	Szafa gastronomiczna przelotowa naczyń czystych ze stali kwasoodpornej, 8-drzwi suwanych o wym. gł.600x1000(szer)x1800(wysokość)- montaż 2 kpl. szaf szeregowo 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	Kalk. indywidualna d.15	Bemary elektryczne do podgrzewania posiłków - bema stacjonarny 8-komorowy z blachy stalowej kwasoodpornej o poj. 8x8GN 1/8 o wymiarach 1400x600x850mm, zasilanie 230V ze zróznicowaną wielkością komór 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	Kalk. indywidualna d.15	Zlewzmywak z bl. kwasoodpornej 2-komorowy niestandardowy 120x60cm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	Kalk. indywidualna d.15	Zmywarka z funkcją wypażania z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzućtową i pompą wspomagającą płukanie - kosz min 50x50cm w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce czas trwania cyklu 90, 120 lub 180 sek.urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia 2 pary ramion myjąco-płuczających (góra/dół) zużycie wody 2,5 l/cykl zasilanie 230V 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	Kalk. indywidualna d.15	Stoły rozdzielcze pom. przyjmowania i wydawania posiłków wraz z blatem uchylnym w części stołu przy drzwiach wewnętrznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	Kalk. indywidualna d.15	Regał 3-poziomowy - pom. magazynowe przechowywania termosów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	Kalk. indywidualna d.15	Szafka odzieżowa 2-dzielna z taboretą rozkładaną 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
103	Kalk. indywidualna d.15	Kuchnia elektryczna 4-płytowa ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	Kalk. indywidualna d.15	Okap kuchenny kompletny z blachy stalowej kwasoodpornej montowany nad bemaem z podłączeniem do przewodu kominowego 1	kpl kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
105	KNR-W 4-01 d.151011-02	Rozbiórka trzonu kuchennego licowanego kaflami - pom. kuchni 2.5*0.8*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR-W 2-02 d.151022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne rozsuwne pełne wraz z ościeżnicą fabrycznie wykończone - wg. projektu budowlanego - zamknięcie pomieszczenia zmywalni 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 2-02 d.150121-03-	Ścianki działowe z bloczków ceramicznych gr.12cm - wydzielenie pom. zmywalni wraz z tynkami cem-wapiennymi kl. III 2*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
<b>16 Roboty malarskie - malowanie sufitów i ścian</b>					
108	KNR-W 4-01 d.161204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 483	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	483.000	
				RAZEM	483.000
109	KNR-W 4-01 d.161204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 331*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	993.000	
				RAZEM	993.000
110	KNR-W 4-01 d.161204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1208.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1208.950	
				RAZEM	1208.950
111	KNR-W 4-01 d.161204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1936.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1936.560	
				RAZEM	1936.560