

## OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-02	(41.67*23.54)/(100*100)	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
2		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne w gr.kat.III z transp.urobku na odległość 2km.	m³		
d.2	0206-02	0.30*178.25+0.15*802.66	m³	173.87	
				RAZEM	173.87
3		<b>Nawierzchnia</b>			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia placu zabaw z piasku 0,2-2mm gr. 30cm	m²		
d.3	0104-01+20*				
	KNR 2-31				
	0104-01	178.25	m²	178.25	
				RAZEM	178.25
4		<b>Elementy siłowni zewnętrznej</b>			
4	Kalkulacja włas-	Wioślarz wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	Kalkulacja włas-	Orbitrek wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	Kalkulacja włas-	Biegacz wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	Kalkulacja włas-	Talia/wahadło wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	Kalkulacja włas-	Koła TAI CHI male i duże wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	Kalkulacja włas-	Drabinka wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	Kalkulacja włas-	Pylon wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	na	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
5		<b>Elementy placu zabaw</b>			
11	Kalkulacja włas-	Piramida 300 cm wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.5	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	Kalkulacja włas-	Zestaw zabawowy wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.5	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	Kalkulacja włas-	Gra kółko i krzyżyk wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.5	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	Kalkulacja włas-	Sześciąt gimnastyczny MINI wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.5	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	Kalkulacja włas-	Domek wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.5	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

## OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Kalkulacja własna	Huštawka bocianie gniazdo wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	Kalkulacja własna	Piłkarzyki integracyjne wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż panelowego ogrodzenia systemowego wraz z bramką i furtką.	m		
		98.40	m	98.40	
				RAZEM	98.40
19	Kalkulacja własna	Ogrodzenie drewniane wraz z furtką - dostawa i montaż.	m		
		15.54	m	15.54	
				RAZEM	15.54
20	KNR 2-21 d.6 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą gr. 15cm na terenie płaskim.	m <sup>3</sup>		
		0.15*802.66	m <sup>3</sup>	120.40	
				RAZEM	120.40
21	KNR 2-21 d.6 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		802.66	m <sup>2</sup>	802.66	
				RAZEM	802.66
7		<b>Roboty uzupełniające</b>			
22	KNR 2-21 d.7 0607-01	Dostawa i montaż ławek parkowych.	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR 2-21 d.7 0607-01 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci.	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR 2-21 d.7 0607-01 analogia	Dostawa i montaż stojaka na rowery.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Berberys thunberga aurea - 30szt., Berberys thunberga dart's red lady - 30szt., Sadzonki z pojemników 3l, minimalna wysokość 30cm. 60	szt.		
			szt.	60.00	
				RAZEM	60.00