

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne w gr.kat.III z transp.urobku na odległość 2km.	m³		
d.1	0206-02	0.30*166.50+0.15*(137.10+66.00+32.00)	m³	85.22	
				RAZEM	85.22
2		Nawierzchnia			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia placu zabaw z piasku 0,2-2mm gr. 30cm	m²		
d.2	0104-01+20* KNR 2-31 0104-01	166.50	m²	166.50	
				RAZEM	166.50
3		Elementy siłowni zewnętrznej			
3	Kalkulacja własna	Wioślarz wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	Kalkulacja własna	Orbitrek wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	Kalkulacja własna	Biegacz wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	Kalkulacja własna	Talia/wahadło wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	Kalkulacja własna	Koła TAI CHI male i duże wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	Kalkulacja własna	Drabinka wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.3	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	Kalkulacja własna	Pylon wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.3	3		kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Elementy placu zabaw			
10	Kalkulacja własna	Piramida 300 cm wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	Kalkulacja własna	Zestaw zabawowy wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	Kalkulacja własna	Gra kółko i krzyżyk wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	Kalkulacja własna	Sześciąt gimnastyczny MINI wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	Kalkulacja własna	Domek wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	Kalkulacja własna	Huśtawka bocianie gniazdo wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	Kalkulacja własna	Piłkarzyki integracyjne wraz z dostawą i montażem.	kpl.		
d.4					

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Roboty wykończeniowe			
17	Kalkulacja własna	Ogrodzenie drewniane wraz z futką - dostawa i montaż.	m		
d.5		41.40	m	41.40	
				RAZEM	41.40
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą gr. 15cm na terenie płaskim.	m³		
d.5	0218-02	0.15*235.10	m³	35.27	
				RAZEM	35.27
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m²		
d.5	0401-01	235.10	m²	235.10	
				RAZEM	235.10
6		Roboty uzupełniające			
20	KNR 2-21	Dostawa i montaż ławek parkowych.	szt		
d.6	0607-01	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNR 2-21	Dostawa i montaż koszy na śmieci.	szt		
d.6	0607-01 analogia	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR 2-21	Dostawa i montaż stojaka na rowery.	szt		
d.6	0607-01 analogia	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej.	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m. Berberys thunberga aurea - 30szt., Berberys thunberga dart's red lady - 30szt., Sadzonki z pojemników 3l, minimalna wysokość 30cm.	szt.		
d.6	0302-04	60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00