ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI SP NR 2 W KIOŁCZYNIE

OZN.		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	DZ-1	Dz-2	Dz-3	SZ	N
Lp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻN.	Sz	158	176	128	128	124	146	70	98	58	150	170	100	100	340	340
	Hz	195	195	78	140	142	84	60	36	44	200	207	207	210	250	70
ILOŚĆ	SZT	4	1	8	10	5	37	7	12+2	2	15	3	1	1	1	
SCHEMAT																
POZ. KOSZTORYS		35	35	35	35	35	35	34	34, 181	34	35	36	36	167	37	37
UWAGI		PCV U-R	PCV U-R	PCV U-R	PCV U-R	PCV U-R	PCV U-R	PCV U-R	PCV U	PCV U-R	PCV U-R	AL R S-BEZ	AL R S-BEZ	St	AL STAŁE S-BEZ	AL STAŁE S-BEZ

UWAGI

WYMIARY PODANE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU

W ŚCIANCE SZ (Ep-14) WBUDOWANE BĘDĄ DRZWI DZ-1 (Lp 11)

W STOLARCE PCV - SZYBY 4+16+4; U = 1,0 W/m²K, OKUCIA OBWIEDNIONE; PROFIL 5-O KOMOROWY

W STOLARCE AL: SZYBY P2; PROFIL Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ; ZAMKI WPUSZCZANE KLAMKOWE

SKRZYDŁO DUŻE DRZWI DZ-1 PO OTWARCIU SZEROKOŚĆ MIN. 95cm

U-R	UCHYLNO - ROZWIERANE
R	ROZWIERANE
S-BEZ	SZKŁO BEZPIECZNE P2
P	PANEL MINIMUM 20mm POLIURETAN
St	DRZWI STALOWE; WYPEŁNIENIE WEŁNA MIN. MIN 5cm

OPRACOWAŁ

MR