PRZEKRÓJ 1

od Hm 0+00,00 do Hm 0+27,41
od Hm 0+27,41 do Hm 0+42,41 zmiana szer. jezdni z 4,0 m na 5,0 m
zmiana spadku z prawostr. na lewostronny



PRZEKRÓJ 2

od Hm 0+42,41 do Hm 1+51,46
od Hm 1+51,46 do Hm 1+56,00 zmiana szer. jezdni z 5,0 na 4,0 m



PRZEKRÓJ 3

od Hm 1+56,00 do Hm 1+72,05



PRZEKRÓJ 4

od Hm 1+72,05 do Hm 1+82,75
od Hm 1+82,75 do Hm 1+92,75 zmiana szer. jezdni z 4,0 na 3,5 m
zmiana spadku z lewostr. na prawostronny



PRZEKRÓJ 5

od Hm 1+92,75 do Hm 2+36,89



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



OZNACZENIA:

1. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000
2. 4 cm - warstwa wiążaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000
3. 20 cm - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 31,5-63 mm klinowanego klińcem 0/20 mm
4. 10 cm - warstwa odsączająca, podsypka piaskowa 0-4 mm WP>35
5. 10 cm - tłuczeń
6. krawężnik betonowy 15x30
7. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
8. ława betonowa z oporem, beton B-15 - 0,065m3/mb
9. 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego - typ Holland
10. 3 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4 mm
11. 10 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym
12. obrzeże betonowe 8x30
13. 5 cm - podsypka piaskowa

Opracowanie	**Projekt budowlany-wykonawczy**		
Nazwa zadania	**Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej**		
Lokalizacja	Wierzbica Górna k.m.4 dz. nr 63/1, 64/16; k.m.5 dz. nr 1026, 254/7		
Inwestor	Gmina Wołczyn, ul.Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn		
Tytuł rysunku	**Przekroje konstrukcyjne**		
Projektant	inż. Kazimierz Sztajglik	Data	wrzesień 2008 r.
Skala	**1:25**	Rysunek numer	**3**