



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU




OZNACZENIA:

- (4) 10 cm - warstwa odsączająca, podsypka piaskowa 0-4 mm WP>35
- (7) 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- (8) ława betonowa z oporem - beton B-15
- (10) 3 cm - podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm
- (12) obrzeże betonowe 8x30
- (14) krawężnik najazdowy 15x22
- (15) 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru czerwonego - typ Holland
- (16) 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym wg PN-S-06102

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B" skala 1:10



Opracowanie	Projekt budowlany-wykonawczy				
Nazwa zadania	Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej				
Lokalizacja	Wierzbica Górna k.m.4 dz. nr 63/1, 64/16; k.m.5 dz. nr 1026, 254/7				
Inwestor	Gmina Wołczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn				
Tytuł rysunku	Przekrój konstrukcyjny zjazdu				
Projektant	inż. Kazimierz Sztajglik				
Skala	1:10	Data	wrzesień 2008 r.	Rysunek numer	5