




## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1



## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3



# NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH



## Konstrukcja miejsc postojowych

1. płyta azaliowa 60x40x8 kotbu grafionowego
2. betonowa koska brukowa typ holland kotbu grafionowego gr. 8 cm
3. podsypka z maku kamiennego 0/4mm gr. 4 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 3/15/3 grafionowego (lub bazaliowego stabilizowanego mechanicznie i kłnowanego kłincem gr. 25 cm
5. warstwa ocieplająca z piasku gr. 15 cm

# Konstrukcja nawierzchni dojazdu do miejsca odpoczynku

2. betonowa koszka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm
3. podsypka z malty karmelowej 0/4mm gr. 4 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 3/1,5/63 granitowego stabilizowanego mechanicznie i kłkowanego kłincem gr. 25 cm
5. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm


# Konstrukcja nawierzchni - wiatra odpoczynkowa

6. betonowa kostka brukowa typ "akropolis" kolor czerkłada gr. 8cm
7. betonowa kostka brukowa typ "akropolis" kolor toffi gr. 6cm
8. płyty betonowe 35x35x6 kolor zioła ieseń D1
3. podsypka z maku kamieniego 0/4mm gr. 4 cm
9. podsypka z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego gr. 15cm
5. warstwa ociekająca z piasku gr. 15 cm


### Układ warstw - krawężniki, obrzeża, ławy betonowe

10. kostka anhytowa 18/20
11. podsypka cementowo-piaskowa 1,4 gr. 5 cm
12. ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A"
13. obrzeże betonowe 8x30 koloru grafowego
14. obrzeże betonowe 8x30 koloru brązowego
15. ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "B"

# NAWIERZCHNIA MIE



## PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

<div><div><div>EKO-UNIT</div><div>Sp. z o.o.</div></div></div> <div>ul. Cyganka 4/2/3      45-331 Opole tel. 77 442-81-18      fax. 77 442-81-19</div>		Nazwa inwestycji: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wólczyn - Gieraltce - Wąsice - Brynica - Wólczyn	
Stadium dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy		Przedmiot rysunku: PARKING BIKE&RIDE WĄSICE SZKOŁA, MIEJSCE OPOCZYNKU	
Inwestor: Gmina Wólczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wólczyn		Lokalizacja: Wąsice ark. m. 1 działki nr 386/10, 647	
Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża
Projektant:	ANDRZEJ DUNAJ	82/92/OP	drogowa
Opracował:	MAREK KŁYK	---	drogowa
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	
lipiec 2016r.	1:50		3.2