



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A



A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
	Istniejąca podbudowa drogi

B	Pobocze z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 gr. 7cm
---	--

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
B-B



C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
	Remont istniejących ubytków masą na gorąco z wycinaniem
	Istniejąca podbudowa drogi

OBIEKT	REMONT DROGI W SZYMONKOWIE (WESOLA)		
NAZWA	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A I B-B	SKALA 1:50	
LOKALIZACJA	Szymonków (Wesoła), gmina Wołczyn dz. nr 977/1, 977/2, 976	ILOŚĆ RYS. 4	
INWESTOR	Urząd Miejski w Wołczynie ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn		
	NAZWISKO	PODPIS	DATA NR RYS. 3.1
PROJEKTANT	inż. Kazimierz Sztyglik		Kwiecień 2018r.