


RZUT POMOSTU
WARIANT 2 1:50

RZUT POMOSTU
WARIANT 1 1:50



A - A 1:50

UWAGA:

wymiary elementów istniejących sprawdzić w terenie

- elementy drewn. impregnować metodą próżniowo-cisnieniową
- drewno zaimpregnowane dodatkowo pokryć lakierem lub lakiernoboją, (co kilka lat powtórzyć zabieg), zachować jasny, naturalny kolor drewna
- zalecane najtwardsze z rodziny gatunków drewna- dąb lub modrzew
- nawierzchnia pomostu z desek układanych ze szczeliną, ułatwiającą odpływ wody
- powierzchnia desek ryflowana lub żłobiona

! PRACOWNIA ARCHITEKTURY mgr inż. arch. HALINA GIERCZAK ! ! NIP 754-128-01-44 * REGON 531 080 108 * tel. 0771 4 55 33 40, 800 903 891 ! ! 45-286 Opole, ul. Skarbów Opolskich. 4505 !			
TYTUŁ:	PROJEKT POMOSTU DREWNIANEGO NA ROWNIE		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANIY REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU		
OBIEKT:	Park krajoznawczy - przyjezdnicy we wsi Skągli		
ADRES:	Gmina Wokczyn, wieś Skągli dz. nr 492 / 3 , 492 / 4		
Projekt:	mgr inż. arch. Halina Gierczak	Nr upr. 288/84/WBP	Skala : 1:50
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Stasz		Rys. nr A-4
Branża	Architektura	Data: październik 2010	ID #375765