

Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie - ETAP 1 cz. 2

Tabela robót wyrównania i frezowania nawierzchni na jezdni drogi głównej

Przekrój				rzędne robocze			wyrównanie						frezowanie		
lp	przekrój	odległości	szer jezdni	lewa	oś	prawa	lewa	oś	prawa	pow. przekroju	ilość na odc.	narastająco	szerokość frezowania	powierzchnia na odc.	narastająco
	km+hm	m	m	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m ²	m ³	m ³		m ²	m ²
1	0+197,00		5,10	2,4	11,5	6,4	0,0	7,5	2,4	0,222			1,28		
2	0+214,50	17,50	5,10	-1,1	6,0	1,9	0,0	2,0	0,0	0,051	2,387	2,387	2,55	33,51	33,51
3	0+245,00	30,50	5,10	4,6	10,7	4,6	0,6	6,7	0,6	0,186	3,617	6,004	0,00	38,89	72,40
4	0+250,00	5,00	5,10	-0,1	6,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,051	0,593	6,597	2,55	6,38	78,78
5	0+259,50	9,50	4,00	7,0	2,0	7,0	3,0	0,0	3,0	0,060	0,527	7,124	2,00	21,61	100,39
6	0+267,00	7,50	2,60	4,4	3,8	0,2	0,4	0,0	0,0	0,003	0,235	7,359	1,95	14,81	115,20
7	0+289,00	22,00	2,60	7,6	7,0	4,4	3,6	3,0	0,4	0,065	0,744	8,103	0,00	21,45	136,65
8	0+299,00	10,00	4,40	1,8	3,0	5,0	0,0	0,0	1,0	0,011	0,380	8,483	3,30	16,50	153,15
9	0+310,00	11,00	10,00	9,0	1,0	4,0	2,0	2,0	0,0	0,150	0,886	9,369	5,00	45,65	198,80
10	0+320,00	10,00	10,00	6,0	5,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,100	1,250	10,619	2,50	37,50	236,30
11	0+326,80	6,80	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,340	10,959	10,00	42,50	