




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 4-4



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 7-7



Konstrukcja jezdni przekroje 1-1 ÷ 4-4 i 6-6-9-9

- warstwa ścielająca z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC20W 50/70 gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63mm, granitowego lub bazaltowego stabilizowanego mechanicznie i kilnowanego kłincem gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- podłozce z kruszywa łamanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego gr. 10cm


Konstrukcja jezdni przekroj 5-5

- nawierzchnia z kruszywa łamanego uzyskanego z rozbiórki stabilizowanego mechanicznie i kilnowanego kłincem gr. 15cm
- warstwa odcinająca z płasku gr. 15 cm


Układ warstw - krawężniki, ławy betonowe

- krawężnik betonowy 15x22
- podsyпка cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A"
- ściek z elementów prefabrykowanych 60x50x15
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "B"


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 5-5




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 6-6




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 9-9



SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20



SZCZEGÓŁ "B" skala 1:20



Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W SZYMONKOWIE etap I - przebudowa drogi dojazdowej do użytków rolnych etap II - przebudowa drogi gminnej nr 100404 O		
Adres	Szymonków k. m. 3 dz. nr 91/92, 930, 296/7- k. m. 2 dz. nr 903/1, 902, k. m. 12 dz. nr 821, 814, k. m. 1 dz. nr 932, 933		
Zamawiający	Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn		
Nazwa rusunku	Przekroje konstrukcyjne		
Projektant	inż. Kazimierz Szajlik		
nr uprawnień	11/92/Op		
Stadium	PW	Data	12.2014r.
		Skala	1:50
		Rys. nr	4