


proj. RSA 00/3 (3-faz) na słupie nr 1509  
istn. sł. nr 1509



Kabel w miejscu wejścia na istniejący słup 1509 umieścić w rurze osłonowej BE50 L=2,5mb  
(2,0m od powierzchni gruntu w górę i 0,5m w głąb wykopu).

- Oprawa oświetleniowa (moc LED 60W, moc całkowita 67W, IP66, 3500K) na słupie h=8m  
YAKXS 4x35 mm2- L=104,5 mb (89,5m+15m) + FeZn 25x4 mm  
ASXSN 2x35 mm2- L=8mb

TEMAT PROJEKTU Budowa linii kablowej nn wraz z oświetleniem w m. Wolczyn dz. nr dz. hr 1054, 940/3, 996/1, 924, 1073, 889		DATA 08.2017r.	
INWESTOR Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46- 250 Wolczyn		NR RYSUNKU E4	STRONA
PRZEDMOT RYS. Schemat zasilania- sł. nr 1509			
PROJEKTANT MGR INŻ. JAN ADARCZYN	UPRAWNIENIA SPECJALNOŚĆ 105/83/OP	PODPIS	